

ZADANIE

Stavba: Telocvična Dechtice (DSP)
Objekt: SO 01 Telocvična (stavebná časť)

Objednávateľ: Obec Dechtice

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: k.ú. Dechtice, p.č.100/1,2,882/1,883

Dátum: 12. 6. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

3 Zvislé a kompletne konštrukcie

21	011	311271301	Murivo nosné (m3) PREMAC 50x20x25 s betónovou výplňou hr. 200 mm	m3	6,757		
22	011	311361825	Výstuž pre murivo nosné PREMAC s betónovou výplňou z ocele 10505	t	0,578		

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

35	003	949941101	Výsuvná šplhacia plošina s motorickým zdvihom a príslušenstvom výšky do 80 m	deň	20,000		
36	011	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	328,700		
37	943	998943291	Žeriav	kpl	1,000		

99 Presun hmôt HSV

38	011	998011001	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárníc,z kovu výšky do 12 m	t	15,224		
----	-----	-----------	---	---	--------	--	--

PSV Práce a dodávky PSV

711 Izolácie proti vode a vlhkosti

39	711	711111002	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná asfaltovým lakom za studena	m2	39,000		
40	111	1116315000	Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch	t	0,016		
43	711	711141559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	78,000		
44	628	6283221000	Pás asfaltový HYDROBIT V 60 S 35 pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov, ICOPAL	m2	89,700		
47	711	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%			

764 Konštrukcie klampiarske

51	764	764352427	Žlaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 330 mm	m	51,000		
52	764	764359411	Kotlík kónický z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre rúry s priemerom do 100 mm	ks	4,000		
53	764	764430420	Oplechovanie z farbeného plechu, vrátane rohov r.š. 330 mm	m	719,000		
54	764	764454453	Žvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové priemer 100 mm	m	32,000		
55	764	998764201	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%			

ZADANIE

Stavba: Telocvična Dechtice (DSP)
Objekt: SO 01 Telocvična (stavebná časť)

Objednávateľ: Obec Dechtice

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: k.ú. Dechtice, p.č.100/1,2,882/1,883

Dátum: 12. 6. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

767 Konštrukcie doplnkové kovové

58	767	767397103	Montáž strešných sendvičových panelov s viditeľným spojom na OK, hrúbky nad 120 mm	m2	357,000		
59	553	55326000199	Panel sendvičový PIR strešný, hr.210 mm	m2	374,850		
60	767	767411112	Montáž opláštenia sendvičovými stenovými panelmi so skrytým zámkom na OK, hrúbky nad 100 do 150 mm	m2	526,000		
61	553	553250002900	Panel sendvičový PIR stenový, hr.120 mm	m2	552,300		
62	767	7676311.99	Montáž okien a dverí plastových	m	124,600		
63	611	611412290.01	Plastové okno 4000x1500	ks	3,000		
64	611	611412290.02	Plastové okno 4000x3000	ks	6,000		
65	611	611412290.03	Plastové dvere 1800x2000	ks	1,000		
68	767	767995104	Montáž Z-väzníc	kg	1653,750		
69	134	13482620pc	Z - väznice (dodávka)	kg	1703,363		
70	767	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%			

Celkom