

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	ZŠ Dechtice, rekonštrukcia učební	JKSO	
		EČO	
		Miesto	Dechtice
		IČO	
		IČ DPH	
Objednávateľ	Obec Dechtice		
Projektant			
Zhotoviteľ			
Spracoval			
	Rozpočet číslo	Dňa	Položiek
			CPV
			CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV Dodávky	8	Práce nadčas	13	GZS 0,00			
2	Montáž	9	Bez pevnej podl.	14	Projektové práce 0,00			
3	PSV Dodávky	10	Kultúrna pamiatka	15	Sťažené podmienky 0,00			
4	Montáž	11		16	Vplyv prostredia 0,00			
5	"M" Dodávky			17	Iné VRN 0,00			
6	Montáž			18	VRN z rozpočtu 0,00			
7	ZRN (r. 1-6)	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0,00			
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00			
Projektant				D Celkové náklady				
Dátum a podpis				Pečiatka		23	Súčet 7, 12, 19-22	
						24	DPH 20,00 % z 42 937,36	
Objednávateľ				25 Cena s DPH (r. 23-24)				
Dátum a podpis				Pečiatka		E Prípochty a odpočty		
						26	Dodávky objednávateľa	0,00
Dátum a podpis				Pečiatka		27	Kízavá doložka	0,00
						28	Zvýhodnenie	0,00

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: ZŠ Dechtice, rekonštrukcia učební

Objednávateľ: Obec Dechtice

Zhotoviteľ:

Miesto: Dechtice

Spracoval:

Dátum:

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
170306b	ZŠ Dechtice, rekonštrukcia učební						0,00	0,00	0,00
01	Rekonštrukcia učebne (bio-fyz-chem)						0,00	0,00	0,00
02	Betónová rampa a prestrešenie vstupu						0,00	0,00	0,00

Celkom

0,00

0,00

0,00

ZADANIE

Stavba: ZŠ Dechtice, rekonštrukcia učební
Objekt: Rekonštrukcia učebne (bio-fyz-chem)

Objednávateľ: Obec Dechtice

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Dechtice

Dátum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

1	011	632001051	Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky	m2	72,300		
2	585	5858151018	Penetračný náter pre potery a stierky, 5 kg	kg	25,305		
3	011	632450295	Samonivelizačná podlahová stierka Baumit Nivello 30, triedy CT-C25-F7, hr. 5 mm	m2	72,300		

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

4	014	952902110	Čistenie budov zametáním v miestnostiach, chodbách, na schodišti a na povalách	m2	72,300		
5	013	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,160		
6	013	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	3,040		
7	013	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m(1x)	t	0,160		
8	013	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	0,800		
9	013	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	0,160		
10	013	979089713	Prenájom kontajneru 7 m3	ks	1,000		

99 Presun hmôt HSV

11	014	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	0,659		
----	-----	-----------	---	---	-------	--	--

PSV Práce a dodávky PSV

722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod

12	721	722pc	Úprava rozvodov vody a plynu	kpl	1,000		
----	-----	-------	------------------------------	-----	-------	--	--

766 Konštrukcie stolárske

13	766	7668pc2	Vynesenie nábytku a zariadení	kpl	1,000		
----	-----	---------	-------------------------------	-----	-------	--	--

776 Podlahy povlakové

14	775	776401800	Demontáž soklíkov alebo líšt gumových alebo z PVC	m	46,500		
15	775	776411000	Lepenie podlahových soklíkov alebo líšt mäkkých soklových	m	46,500		
16	284	2841291840	Soklová lišta	m	47,430		
17	775	776511820	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s podložkou, -0,00100t	m2	72,300		

ZADANIE

Stavba: ZŠ Dechtice, rekonštrukcia učební
Objekt: Rekonštrukcia učebne (bio-fyz-chem)

Objednávateľ: Obec Dechtice

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Dechtice

Dátum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
18	775	776541100	Lepenie povlakových podláh PVC heterogénnych lepených	m2	72,300		
19	284	2841291590	PVC Vinyl	m2	75,915		
20	775	776990105	Vysávanie podkladu pred kladením povlakových podláh	m2	72,300		
21	775	776990110	Penetrovanie podkladu pred kladením povlakových podláh	m2	72,300		
22	775	776992121	Tmelenie podkladu, úpravy prasklín a nerovností	m2	72,300		
23	775	776992200	Príprava podkladu prebrúsením strojne brúskou na betón	m2	72,300		
24	775	998776201	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	%			

784 Dokončovacie práce - maľby

25	784	784410112	Penetrovanie jednonásobné jemnozrných podkladov na schodisku výšky nad 3, 80 m	m2	190,812		
26	784	784410512	Prebrúsenie a opášenie jemnozrných povrchov na schodisku výšky nad 3, 80 m	m2	190,812		
27	784	784453952	Oprava maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal tónovaná s bielym stropom dvojnásobná na jemnozrný podklad na schodisku výšky nad 3, 80 m	m2	190,812		
28	784	784482913	Oprava stierky stien na schodisku v rozsahu 30 % výšky do 3,80 m	m2	190,812		

M Práce a dodávky M

21-M Elektromontáže

29	921	210pc	Elektroinštalácia (rozvody, osvetlenie, zásuvky, ...)	kpl	1,000		
----	-----	-------	---	-----	-------	--	--

Celkom

ZADANIE

Stavba: ZŠ Dechtice, rekonštrukcia učební
Objekt: Betónová rampa a prestrešenie vstupu

Objednávateľ: Obec Dechtice

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Dechtice

Dátum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemné práce

1	221	113107132	Odstránenie krytu v ploche do 200 m ² z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, - 0,50000t	m ²	9,555		
2	001	132211101	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m ³	21,370		
3	001	132211119	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3	m ³	21,370		
4	001	162201201	Vodorovné premiestnenie výkopu nosením do 10 m horniny 1 až 4	m ³	21,370		
5	001	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m ³ na vzdialenosť do 3000 m	m ³	21,370		
6	001	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m ³ , príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m ³	363,290		
7	001	167101100	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m ³	21,370		
8	001	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m ³	m ³	21,370		
9	001	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	38,466		

2 Zakladanie

10	011	273321311	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr.C 16/20	m ³	8,645		
11	011	273351217	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-tradičné	m ²	2,500		
12	011	273351218	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-tradičné	m ²	2,500		
13	011	273362442	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m ²	43,225		
14	011	274313612	Betón základových pásov, prostý tr. C 20/25	m ³	4,080		
15	011	274351217	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-tradičné	m ²	8,500		
16	011	274351218	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-tradičné	m ²	8,500		

3 Zvislé a kompletne konštrukcie

17	011	311321315	Betón nadzákladových múrov, železový (bez výstuže) tr.C 20/25	m ³	2,550		
18	011	311351105	Debnenie nadzákladových múrov obojstranné zhotovenie-dielce	m ²	20,400		
19	011	311351106	Debnenie nadzákladových múrov obojstranné odstránenie-dielce	m ²	20,400		

ZADANIE

Stavba: ZŠ Dechtice, rekonštrukcia učební
Objekt: Betónová rampa a prestrešenie vstupu

Objednávateľ: Obec Dechtice

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Dechtice

Dátum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
20	011	311361821	Výstuž nadzákladových múrov 10505	t	0,300		

4 Vodorné konštrukcie

21	011	430321313	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 16/20	m3	2,159		
22	011	430361821	Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele 10505	t	0,250		
23	011	433351131	Debnenie - vrátane podpernej konštrukcie - schodníc pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	4,700		
24	011	433351132	Debnenie - vrátane podpernej konštrukcie - schodníc pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	4,700		

5 Komunikácie

25	221	564772111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 250 mm	m2	34,580		
----	-----	-----------	---	----	--------	--	--

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

26	011	625250511	hydroizolačná stierka Prince Color IZOL B	m2	67,335		
27	011	632440031	Penetračný náter pred nanesením poterov (jednonásobný)	m2	32,755		
28	014	632450449	Opravný poter CEMIX, oprava dutín a výtlkov v poteroch, Polymércementový poter 40 MPa, ozn. 070, hr. 40 mm	m2	32,755		

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

29	005	938902071	Očistenie povrchu betónových konštrukcií tlakovou vodou	m2	32,755		
30	013	961043111	Búranie základov z betónu prostého alebo preloženého kameňom, -2,20000t	m3	1,920		
31	R	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	9,403		
32	R	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	84,627		
33	R	979082111	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	9,403		
34	013	979089012	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	9,403		
35	013	979089713	Prenájom kontajneru 7 m3	ks	2,000		

PSV Práce a dodávky PSV

767 Konštrukcie doplnkové kovové

36	767	767122812	Demontáž zábradlí, -0,01700t	m2	23,595		
----	-----	-----------	------------------------------	----	--------	--	--

ZADANIE

Stavba: ZŠ Dechtice, rekonštrukcia učební
Objekt: Betónová rampa a prestrešenie vstupu

Objednávateľ: Obec Dechtice

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Dechtice

Dátum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
37	767	767162130	Montáž zábradlia rovného z profilovej ocele do muriva, s hmotnosťou 1 m zábradlia nad 30 do 45 kg	m	39,270		
38	553	5539153200	Zábradlový systém pozinkovaný s výplňou z vodorovných ocelových tyčí	m	39,270		
39	767	7673303pc1	Montáž + dodávka striešky z komorového polykarbonátu resp. akrylátu 1600x2200	ks	1,000		
40	767	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%			

771

Podlahy z dlaždíc

41	771	771576107	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného mrazuvzdorného veľ. 200 x 200 mm	m2	67,335		
42	597	5978651460	Keramické dlaždice	m2	68,682		
43	771	998771202	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%			

Celkom